

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Đường 17/3 nối dài đến trước cổng Điện lực Chư Pưh;
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ hồ sơ Báo cáo KTKT và Tờ trình số 116/TTr-BQL ngày 09/10/2017 của BQL Công trình đô thị và VSMT huyện về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường 17/3 nối dài đến trước cổng Điện lực Chư Pưh; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước và Báo cáo kết quả thẩm định số 45/TB-TĐGT ngày 09/10/2017 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính-KH tại Tờ trình số 267/TTr-TCKH ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường 17/3 nối dài đến trước cổng Điện lực Chư Pưh; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường 17/3 nối dài đến trước cổng Điện lực Chư Pưh; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh.

3. Đơn vị thực hiện: BQL Công trình đô thị và VSMT huyện Chư Pưh.

4. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế xây dựng Việt Sinh Phát.

5. Mục tiêu xây dựng:

- Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống tuyến đường giao thông, tạo hành lang thông thoáng, tăng vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn Nhơn Hòa.

- Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường đảm bảo giao thông, trật tự an ninh quốc phòng của khu vực.

6. Nội dung quy mô, quy cách xây dựng:

a. Quy mô xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến: L=798,13 m.

- Vận tốc thiết kế 20km/h.

* Tuyến 1: Mặt cắt ngang thiết kế: Bề rộng nền đường: $B_n=10,0$ m, Bề rộng mặt đường: $B_m=7,5$ m, Bề rộng lề đường + rãnh thoát nước: $Bl_{\text{rãnh}}=1,25 \times 2$ bên; Độ dốc dọc lớn nhất: 3,99%.

* Tuyến 2: Mặt cắt ngang thiết kế: Bề rộng nền đường: $B_n=10,0$ m, Bề rộng mặt đường: $B_m=7,0$ m, Bề rộng lề đường + rãnh thoát nước: $Bl_{\text{rãnh}}=1,5 \times 2$ bên; Độ dốc dọc lớn nhất: 4%.

b. Quy cách xây dựng:

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: Mặt đường láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m²; Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m²; Lớp CP đá dăm lớp 1 dày 15cm lu lèn K98; Lớp CP đá dăm lớp 2 dày 25cm lu lèn K98; Lớp cấp phối đất đồi dày 30cm lu lèn K98; Nền đường tự nhiên đào đắp lu lèn K95.

- Công trình thoát nước: Xây dựng cống bản BTCT 70x70, L=10m, thoát nước ngang tuyến 1 tại Km0+8,5m; Xây dựng cống bản BTCT 70x70, L=10m, thoát nước dọc tuyến 1 tại Km0+150,0m; Xây dựng cống bản BTCT 70x70, L=10m, thoát nước dọc tuyến 1 tại Km0+285,0m; Thiết kế rãnh đất hình thang toàn bộ tuyến.

7. Địa điểm xây dựng: thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh.

8. Tổng mức đầu tư (lấy tròn): 2.850.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:	- Chi phí xây lắp:	2.333.237.846 đồng.
	- Chi phí QLDA:	62.295.510 đồng.
	- Chi phí Tư vấn ĐTXD:	202.962.539 đồng.
	- Chi phí khác:	162.159.224 đồng.
	- Chi phí dự phòng:	89.344.881 đồng.

9. Nguồn vốn: Tiền sử dụng đất năm 2017-2018

10. Thời gian thực hiện: năm 2017.

Điều 2. BQL Công trình đô thị và VSMT huyện tiến hành lập thủ tục các bước tiếp theo trình duyệt, để triển khai thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt. Giám sát kỹ thuật, các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-KH, Trưởng BQL Công trình đô thị và VSMT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT HĐND-UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CVKT.



Lê Quang Thái